



ООО Тепличный комбинат «Новосибирский»

Юридический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.140
Фактический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, 140
Почтовый адрес: 633100, почтовое отделение г. Обь, а/я 7
Контактные телефоны: 8(383) 28-55-770
e-mail: info.tkn@gorkunov.com

СОГЛАСОВАНО:

Зам. ГД по безопасности
Е.А. Чусов



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
И.В. Сорокин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательские, строительные, пуско-наладочные работы и поставку системы удаления пыли/растительных остатков при выращивании и упаковке горшечной розы «Кордана» для тепличного комплекса «Новосибирский» по адресу: Россия, НСО, с. Толмачёво, ул. Советская 140.

- 1. Способ закупки и форма закупки**
Запрос предложений в электронной форме
- 2. Срок подачи коммерческих предложений на участие в тендере**
Начало приема предложений: «20» февраля 2024 г. 12:00 (НСК)
Окончание приема предложений: «06» марта 2024 г. 12:00 (НСК)
- 3. Цена и порядок оплаты**
 - 3.1. Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения закупки и выполнения обязательств по Договору и учитывать инфляцию и иные хозяйственные риски. Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период исполнения Договора не производится.
 - 3.2. Цена в предложении должна включать все обязательные платежи (включая НДС), стоимость транспортных расходов и всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
 - 3.3. Цена должна быть выражена в российских рублях.
 - 3.4. Срок и порядок оплаты согласовывается с ООО «ТК «Новосибирский» и указывается в Договоре, либо в приложениях. Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке платежным поручением. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- 4. Требования к участникам**
 - 4.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.
 - 4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
 - 4.3. Отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

- 4.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято.
- 4.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- 4.6. Отсутствие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2-х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупок обязательств по договору.
- 4.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- 5. Требования к качеству, количеству, техническим и иным характеристикам товара**
Указано в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.
- 6. Гарантийные обязательства.**
- 6.1. Срок гарантии на оборудование не менее 12 месяцев со дня подписания актов приема-передачи.
- 6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продляется на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком в полном объеме и за свой счет.
- 7. Для участия в тендере претенденту необходимо предоставить одним пакетом:**
- 7.1. Коммерческое предложение, на бланке организации с подписью уполномоченного лица, банковскими реквизитами, печатью и контактами для обратной связи.
- 7.2. Проект договора для согласования.
- 7.3. Учредительные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ о назначении руководителя.
- 7.4. Финансовую отчетность за последний отчетный период.
- 7.5. Иные документы, показывающие преимущества или особенности претендента перед другими участниками (презентация, опыт производства аналогичных работ, отзывы и т.д.) (если имеются).

8. Адреса предоставления коммерческих предложений и контакты ответственного лица для оперативной связи.

8.1. Предоставление предложений и документации осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты ООО ТК «Новосибирский»: info.tkn@gorkunov.com.

– Главный инженер-энергетик ООО ТК "Новосибирский" Краснощёков Денис Петрович
м.т. +7-(923)-141-08-17

Приложения:

1. ТЗ на проведение работ по химической промывке котельного оборудования;
2. Планировка теплицы.

Главный инженер-энергетик



Краснощёков Д.П.

20.02.2024

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО ТК «Новосибирский»

Сорокин И.В.

2024 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательские, строительные-монтажные пуско-наладочные работы и поставку системы удаления пыли/растительных остатков при выращивании и упаковке горшечной розы «Жордана» для тепличного комплекса «Новосибирский» по адресу: Россия, НСО, с. Толмачёво, ул. Советская 140.

1. Общие положения.

- 1.1. ПИР, поставка, СМР и пуско-наладочные работы проводятся в рамках реконструкции производственных участков №№1,2,3 для выращивания горшечной розы.
- 1.2. Выполнение СМР предусматривается в один этап, в случае необходимости – два или более. Срок начала – 11.03.2024 г. Срок окончания – 30.06.2024 г.

2. Требования к выполнению работ.

- 2.1. Основные НТД, определяющие требования к производству работ:
 - 2.1.1. ПУЭ
 - 2.1.2. ПТЭ
 - 2.1.3. ТР о требованиях пожарной безопасности. ФЗ №123 от 22.07.2008 г.
 - 2.1.4. ПП РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
 - 2.1.5. СП 336.1325800.2017 «Свод правил системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации.»
- 2.2. Описание и объёмы работ:
 - 2.2.1. Выполнить ПИР, СМР и ПНР по системе вытяжной вентиляции для 2-х установок по стрижке, а также 3-х установок обдува горшечной розы с установкой циклонов за пределами блока теплиц. Ориентировочная протяженность трассы воздуховодов составляет:
 - для установки В1 – 75 м;
 - для установки В2 – 35 м;
 - для установки В3 – 45 м;
 - для установки В4 – 55 м;
 - для установки В5 – 75 м;
 - 2.2.2. Присоединительный размер для подключения установки для стрижки горшечной розы составляет $\varnothing 175$ мм х 2 шт.
 - 2.2.3. Присоединительный размер для подключения установок обдува определить проектом и изготовить короба на каждую установку для сбора мусора и подключения отходящего воздуховода.
 - 2.2.4. Управление установками В1..В5 выполнить на основе частотных преобразователей, предусмотреть местное управление (на каждой установке индивидуальное) с помощью кнопочных постов на 2 кнопки IP65, либо сенсорной НМИ-панели с IP65 или выше.
 - 2.2.5. Выполнить подключение установок вентиляции В1..В5 кабелем ВВГнг (LS) от существующих щитов питания ассимиляционного освещения. Предварительно точки электроснабжения – ПУ-4-12 и ПУ-3-9. Сечение кабеля определить проектом. Прокладку кабельно-проводниковой продукции выполнить в соответствии с ПУЭ.

- 2.2.6. Выполнить ПИР, СМР по строительству 2-х площадок и быстровозводимых зданий для сбора растительных остатков после стрижки/упаковки/расстановки горшечной розы. Площадки выполнить из армированного бетона в непосредственной близости от подъездных путей с целью обеспечения вывоза растительных остатков для дальнейшей утилизации. На площадке предусмотреть мероприятия, препятствующие распространению растительных остатков в процессе работы вытяжной вентиляции (циклона). Сбор растительных остатков предусмотреть в ёмкость, объемом не менее 1 м³. Предусмотреть возможность рекуперации тепла от удаляемого воздуха, либо систему фильтрации воздуха с возвратом в теплицу.
- 2.2.7. Определить часовые тепловые потери при работе установок без рекуперации тепла, для следующих условий: температура удаляемого воздуха – +20°С, температура наружного воздуха – -20°С.
- 2.2.8. Предоставить исполнительную документацию, согласно требованиям НТД, в том числе в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 «ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ». Количество экземпляров – 3 (три) на бумажном носителе, 1 (один) – на электронном носителе.

3. Требования к подрядчику.

- 3.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.
- 3.2. Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

4. Требования к выполнению работ.

- 4.1. Выполнить работы качественно, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, МПОТ, правил противопожарной безопасности.
- 4.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта КС-11.

5. Особые условия.

- 5.1. Работы ведутся в условиях текущей реконструкции предприятия.
- 5.2. Подрядная организация разрабатывает график производства работ и получает все необходимые согласования с агрономической и инженерно-технической службами.
- 5.3. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с действующими на данный момент нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

6. Оборудование и материалы.

- 6.1. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком.
- 6.2. Доставка оборудования, приобретенного Подрядчиком и Заказчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком.
- 6.3. Технические требования к оборудованию и материалам, используемым подрядчиком:
 - 6.3.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

- 6.3.2. В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки.
- 6.3.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2023 г.
- 6.3.4. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям ГОСТ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.
- 6.3.5. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

7. Порядок контроля, приемки и оплаты работ.

- 7.1. Технический надзор за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ осуществляется представителем Заказчика, назначенным приказом либо с привлечением эксперта по договору оказания услуг.
- 7.2. За допуск Подрядчика на объект отвечает представитель Заказчика, назначенный приказом по предприятию.
- 7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР требований ГОСТ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливаются сроки устранения нарушений.
- 7.4. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
- 7.5. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ.
- 7.6. Окончательная приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, Заказчика с оформлением совместного акта приемки. После приемки для оплаты работ Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке комплект документов: счет на оплату, счет-фактуру, акты по форме КС-2, КС-3, исполнительную документацию в соответствии с НТД, разрешение на ввод электроустановки в эксплуатацию (постоянное).
- 7.7. Условия оплаты: аванс 30%, окончательный расчет в течении 30 календарных дней с момента сдачи этапов работ.

Разработал:

Главный инженер–энергетик



Краснощёков Д.П.