

**ГОРКУНОВ**

ТК «Ярославский»

ООО «Тепличный комбинат Ярославский»

ИНН 7627031650 КПП 762701001 ОГРН 1077627002914

E-mail: info.tkyar@gorkunov.com Тел: 8(4852)620-115

Адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д. 22  
Расчетный счет: 40702810077030004561; Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк;  
БИК: 042908612; Кор/сч: 30101810100000000612

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «ТК Ярославский»

Пилипенко В.А.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ по устройству монолитного пола, отмостки, въезда и водоотводного лотка на объекте: «Тентованный склад» 40мх30м, ООО «ТК Ярославский»

Срок сбора коммерческих предложений до 13.05.2026г. включительно.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	<b>Заказчик:</b>	ООО"ТК Ярославский"
	<b>Ответственный по техническим вопросам:</b>	Волков Артем Александрович., Зам. Ген. Директора по строительству ООО "ТК Ярославский", +7- 960-739-93-39, a.volkov@gorkunov.com
	<b>Интернет-Сайт:</b>	gorkunov.com
	<b>Почтовый адрес:</b>	150545, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Дубки, ул. Ленина, д.22
2	<b>Наименование работ:</b>	Устройство монолитного пола склада (ангара), отмостки бетонной и водоотводного лотка
3	<b>Объём и условия выполнения работ:</b>	Выполнить следующие виды работ: -Уплотнение существующего основания - 1400м <sup>2</sup> вибротрамбовками не менее 450кг; -Устройство песчаного основания пола и отмостки 1400м <sup>2</sup> т. 200мм с послойным уплотнением вибротрамбовками не менее 450кг.; -Укладка пленки полиэтиленовой т.200мкм - 1400м <sup>2</sup> ; - Армирование конструкций пола 1207м <sup>2</sup> и отмостки 144м <sup>2</sup> , сеткой сварной Вр-1 100х100х5мм в 1слой -1351м <sup>2</sup> (учесть перехлест сеток в одну ячейку 100мм) на фиксаторах защитного слоя арматуры для сыпучих грунтов; -Устройство швов температурных, карта 10х10м из доски 100х25мм обработанной битумной мастикой -170м.п.; -Устройство бетонного покрытия пола и отмостки т.100мм, Бетон В20, W6, F150. С грубой затиркой через 3-9 часов - 1351м <sup>2</sup> -Устройство бетонного покрытия въезда т.100мм, Бетон В20, W6, F150. С грубой затиркой через 3-9 часов - 6м <sup>2</sup> -Устройство швов усадочных, карта 3,33х3,33м глубиной 3см, с заполнением эластичным шнуром «Вилотерм» и полиуретановым герметиком -480м.п. -Установка водотводного пластикового лотка сечением 150х150мм по периметру отмостки с заделкой в бетон -143м.п., в районе заезда (ворот) применить ж/б лоток с чугунной решеткой -5м.п. Примерный объем

		бетона - 5,5м3. Предусмотреть уклон лотка 2-3 мм/м, вокруг склада в выходом в одну точку (уточняется по месту); Произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.
4.	<b>Требования к подрядчику</b>	<p>Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, располагать техническими средствами, иметь достаточное количество специалистов соответствующей квалификации, необходимой для выполнения качественной работы.</p> <p>Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет. Подрядчик обязан иметь членство в СРО, что необходимо подтвердить выпиской СРО.</p> <p>В комплекте с коммерческим предложением Подрядчик предоставляет референс-лист, список собственной техники и перечень ИТР.</p> <p>Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ.</p> <p>Поставка материалов, изделий осуществляется Подрядчиком. Обязательное предоставление копии товарных накладных (или иных документов) службе безопасности при ввозе материалов на строительный объект.</p> <p>Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний ПБ при работе в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам. При производстве работ соблюдать СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда.</p>
4	<b>Требования к выполнению работ:</b>	<p>Исполнитель своими силами и механизмами осуществляет строительномонтажные работы.</p> <p>Исполнитель при оказании услуг заблаговременно предоставляет Заказчику перечень техники и список лиц, назначенных Исполнителем для оказания услуг на объекте. Перечень техники и список лиц предоставляется Исполнителем Заказчику в письменном виде. Заказчик проверяет и обеспечивает доступ представленных Исполнителем техники и лиц к месту оказания услуг.</p> <p>Исполнитель при оказании услуг обеспечивает надлежащее и качественное оказание услуг, принимает меры для предотвращения порчи имущества Заказчика.</p> <p>Для передвижения спецтехники по территории предприятия согласовать маршрутную транспортную схему с Заказчиком.</p> <p>Услуги должны быть оказаны с соблюдением мер техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями».</p> <p>Техника, оборудование применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам и иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.</p> <p>После завершения этапа работ Подрядчик должен предъявить Заказчику полный комплект исполнительной документации согласно требований приказов Минстроя РФ №344/пр от 16.05.2024, №1026/пр от 02.12.2022 г и СП 70.13330.2012</p> <p>Заказчик может производить контроль поступающих материалов и каждой технологической операции как самостоятельно, так и путем привлечения специалистов строительного контроля.</p>
5	<b>Требования к утилизации мусора:</b>	<p>Вывоз осуществляется на специализированное предприятие, имеющее лицензию на приём и захоронение отходов (объект утилизации) в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30 декабря 2008г. № 309-ФЗ «Об охране окружающей среды». После погрузки и вывоза мусорных масс с территории завода исполнитель самостоятельно принимает решение о утилизации отходов и выборе специализированного предприятия.</p> <p>Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит оплату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.</p> <p>Предоставляет заказчику Договор на утилизацию мусорных масс и чеки, подтверждающие оплату утилизации.</p>

6	<b>Гарантийный срок:</b>	Гарантийный срок не менее 12 месяцев. В течение всего гарантийного срока подрядчик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
7	<b>Срок выполнения работ:</b>	20 рабочих дней с даты заключения Договора
8	<b>Место выполнения работ:</b>	150545, Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Дубки, ул. Ленина, д.22
9	<b>Форма и порядок оплаты:</b>	Безналичный расчет. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ с отсрочкой платежа 10 календарных дней после согласования актов выполненных работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
10	<b>Требования к стоимости:</b>	В цену включаются все расходы (работа, материалы, транспортные расходы, накладные расходы, налоги) Участника, производимые им в процессе выполнения работ.
11	<b>Требования к технико-коммерческому предложению</b>	Калькуляционный метод расчет в виде единичных расценок, объема работ и материалов (с указанием коэффициентов на уплотнение материалов и расхода) и видов работ*. *в стоимость работ должны включать все возможные расходы подрядчика предвиденные и непредвиденные, в том числе, но не исключительно: привлечение машин, механизмов и транспорта, оплату труда, вывоз мусора.
12	<b>Приложения</b>	