



ООО «Тепличный комбинат Ярославский»

150545, Ярославская область, Ярославский район, п.Дубки, ул. Ленина, д. 22
ИНН 7627031650 КПП 762701001 ОГРН 1077627002914
р/с 40702810077030004561 Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
БИК 042908612 к/сч. 30101810100000000612



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО ТК «Ярославский»

Пилипенко В.А.

2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка и монтаж оборудования для водогрейного котла ВКС WND-LD 6.0»

1. Общие положения

- 1.1. Запрос предложений осуществляется в рамках эксплуатации оборудования котельной ТК «Ярославский»
- 1.2. Место поставки продукции: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д. 22.
- 1.3. Сроки поставки и монтажа продукции:
- 100% объема до 01.09.2026г.

2. Требования к продукции.

- 2.1. Поставляемое оборудование (щит управления горелки) и комплектующие (датчики, кабельную продукцию) должны быть разработаны для заявленного котла, работающего с конденсором, и соответствовать требованиям безопасности эксплуатации котла и подачи CO₂ для подкормки растений (огурец).
- 2.2. Щит должен быть собран на базе контроллера siemens или autoflame.
- 2.3. Поставщик оборудования должен демонтировать старое и смонтировать новое оборудование и комплектующие, провести ПНР и предоставить акт выполненных работ.

3.Объем поставки.

- 3.1. В объем поставки необходимо включить оборудование - щит управления горелкой, датчики и кабельную продукцию.

3.2. Поставщик оборудования и комплектующих кроме основного коммерческого предложения может предложить поставку аналогичного оборудования и комплектующих с соответствующим техническим обоснованием по применению, подробным описанием продукции.

3.3. Всё поставляемое оборудование и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении; иметь паспорта, электрическую схему щита и соответствующие сертификаты.

3.4. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ и ввода оборудования в эксплуатацию.

4.Условия поставки и оплаты.

4.1. Продукция поставляется на склад Покупателя по адресу: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д. 22.

4.2. Стоимость демонтажных и монтажных работ включается в стоимость коммерческого предложения и выделяется отдельным пунктом.

4.3. Покупатель авансирует Поставщику стоимость продукции в размере не более 30%, остальное по факту готовности продукции к отправке на склад Покупателя в течении 15 календарных дней.

4.4. Условия оплаты 40% предоплаты для начала изготовления, 50% после готовности электрощита, 10% после подписания акта выполненных работ по результатам ПНР.

Главный инженер – энергетик

М.Я. Маркин