



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

**ЛЕГКО
АГРО**

Ведомость объемов работ

Объект: «Линия производства гранулированных кормов, часовой производительностью, 1-1,5 т/час» по адресу: 632230, Новосибирская обл., Чановский р-н, с.

Блюдчанское.

Раздел - Технологические решения

Поз.	Наименование материала	Кол.	Кол-во норм/час (чел\ч+м/час)	Стоимость работ за ед.	Стоимость работ по кол-ву ед.	Общая стоимость
Линия экструдирования кормов		КОЛ-ВО		RUB	RUB	RUB
1	Шнековый конвейер	1	6			
2	Одношнековый экструдер	1	8			
3	Шнековый конвейер	1	6			
4	Шнековый конвейер	1	6			
5	Пропорция Масштаб (включая несущую конструкцию)	1	6			
6	Шнековый конвейер	1	6			
7	Шнековый конвейер	1	6			
8	Буферное ведро	1	4			
9	Молотковая мельница	1	6			
10	Смеситель	1	8			
11	Машина для добавления жидкости	1	8			
12	Шнековый конвейер	1	6			
13	бункер для хранения смеси	1	4			
14	Ручные трехстворчатые ворота	1	2			
15	Ручные ворота	1	2			
16	бункер из нержавеющей стали 304s	4	4			
17	Шнековый конвейер из нержавеющей стали 304	4	6			
18	Весы из нержавеющей стали 304	1	4			
19	Скребковый конвейер из нержавеющей стали 304	1	8			
20	Шнековый конвейер	1	6			
21	Бункер для хранения пеллет	1	4			
22	Частотно-регулируемый фидер	1	1			
23	Кондиционер из нержавеющей стали 304	1	4			
24	Машина для производства гранул корма	1	2			
25	Ленточный конвейер с закрытыми боковыми стенками	1	5			
26	Буферное ведро	1	2			
27	Холодильник с воздушным затвором	1	8			
28	Вибрационное сито	1	4			
29	Воздуходувка	1	2			
30	Охлаждающий циклон	1	2			
31	Воздушный шлюз	1	1			
32	Трубы охлаждения	1	8			
33	Ковшовый элеватор	1	6			
34	Пневматический трехходовой	1	2			
35	коническое ведро	1	1			
36	Автоматическая упаковочная машина	1	4			
37	Ленточный конвейер с регулируемой высотой	1	4			
38	Швейная машина	1	1			
39	система упаковки тонн	1	8			
40	Роликовый конвейер	1	2			
41	ПНР	1	36			
ИТОГО стоимость:		-			- Р	

Раздел - Электрические сети. Автоматизация

Поз.	Наименование материала	Кол.	Кол-во норм/час (чел\ч+м/час)	Стоимость работ за ед.	Стоимость работ по кол-ву ед.	Общая стоимость
------	------------------------	------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------

Линия экструдирования кормов		КОЛ-ВО		RUB	RUB	RUB
42	Экран ПЛК PLC-200	1	1			
43	Весовые датчики	1	2			
44	Индикатор нижнего уровня KF1500	4	2			
45	Экран ПЛК PLC-100	1	1			
46	Тензодатчики (макс. 300 кг)	1	2			
47	Центр управления МСС ; Мимическая панель управления	1	6			
48	Компьютерная дозирующая система на базе ПЛК	1	1			
49	Кабели, провода, кабельные лестницы и трубы:(От центра управления МСС до технологического оборудования)	1	32			
50	Индикатор верхнего уровня	1	2			
51	Система управления ПЛК	1	1			
52	ПНР	1	36			
ИТОГО стоимость:		-		-	- Р	
Аренда спец техники/доставка		КОЛ-ВО	шт.	RUB		
1	Фура - платформа	1				- Р
2	Фронтальный погрузчик 2,5 т	96				- Р
Итого:					- Р	

ИТОГО по проекту:	- Р
-------------------	-----