

от 14. 08. 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по монтажу металлоконструкция производственного здания ВТГ ВТМ СИС
Новосибирская область, п.Емельяновский.

Наименование объекта		«Комплекс по производству ВТГ ВТМ СИС»
Местоположение объекта		Новосибирская область, Мошковский района, п.Емельяновский уч. Емельяновская,6»
Заказчик		ООО «Емельяновский»
Основание		Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком.
1. Описание объекта		
1.1.	Задача Подрядчика.	Выполнить работы по монтажу металлоконструкций (в комплексе, с учетом всех узлов, сборных элементов и примыканий). Обеспечить сохранность защитного слоя конструкций от коррозии, огнезащитное покрытие и окраску согласно РД. Монтаж выполнить в соответствии подготовленного КМД. Подготовить ППР и согласовать с разработчиками рабочей документации раздела АР, КМ в соответствии с настоящим техническим заданием, проектной документацией, а также в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в РФ. Обеспечение всеми механизмами и техникой учесть в СМР. (отдельно не компенсируются).
1.2.	Вид работ/ строительства.	Новое строительство
1.3.	Срок производства работ.	-Монтаж металлоконструкций фахверков стен и рам окон: Начало – 09.09.2026г. Окончание – 09.10.2026г.
1.4.	Исходные данные	ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-АР1 ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-КМ1 ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-КР1 ТПС.3.002.26-КМДГ5 Монтажная схема
1.5.	Технико-экономические показатели объекта.	«Комплекс производства ВТГ ВТМ СИС по адресу: Новосибирская область, Мошковский района, п.Емельяновский уч. Емельяновская,6» Количество надземных этажей 1эт.; количество подземных этажей – нет. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 210,15 в Балтийской системе высот.

1.6.	Условия производства работ.	Нестесненные.
1.7.	Описание возводимых объектов.	Фохверки стен, конструкции этажа и кровли
1.8.	Состав и описание выполняемых работ согласно Договора.	Выход на монтаж с авансированием до 20%, расчет по факту выполненных работ. Учитывать при планировании работ и затрат сроки проведения работ и этапы производства работ, взаимодействия со смежными организациями. Монтаж металлоконструкций: 1 Строительные работы: - Изготовление металлоконструкций в заводских условиях выполнено; - Доставка металлоконструкций выполнена, - Монтаж металлоконструкций (в соответствии с ППР); - Монтаж металлоконструкций (предусмотреть в комплексе с подъемными механизмами, соединительными элементами и т.д.); - Защита конструкций от коррозии согласно РД; 2 Проектные работы выполнены: Проектная документация. Рабочая документация КМД.
1.9.	Требования к выполнению работ. Основные требования к применяемым материалам.	1. Возможность проведения работ – ежедневно; 2. Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу; 3. Подрядчик принимает на себя обязательство: обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; 4. Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой; 5. Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте рабочие места. Обязательно предоставить договоры между перевозчиком и полигонами принимающими отходы; 6. Производство работ выполнять в соответствии с: - разработанными для данного объекта ПОС, ППР (выполнение работ без ППР не допускается); - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

		- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». - Действующих правил техники безопасности по каждому виду работ и инструкциями по эксплуатации применяемых механизмов.
1.10.	Требования к оформлению документов.	Выполнить расчет ТКП в КЦ в течении 7-ми рабочих дней со дня уведомления. Собственными силами инициировать процесс согласования ТКП в соответствии с внутренним регламентом Заказчика. Передать Заказчику в течение 10 календарных дней после окончания работ (этапов работ) полный комплект исполнительной документации в 2х экземплярах так же загруженной в систему электронного документооборота в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы подрядчика. Предоставить Акт-допуск на строительную площадку. Предоставить Акт передачи строительной площадки. Вести журналы входного контроля и производства работ. Вести специальные журналы производства работ.
1.11.	Условия окончания работ.	<i>Выполнение полного комплекса работ</i>

Утверждаю;

Генеральный директор ООО Емельяновский

