



Общество с ограниченной ответственностью
"ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ", ИНН 5410166344, КПП
541001001, 633120, Новосибирская область,
м.р-н Мошковский, с.п. Сокурский сельсовет,
п.Емельяновский, ул Школьная, д. 24А

от 01. 10. 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по монтажу технологического оборудования производственного здания
ВТГ ВТМ СИС
Новосибирская область, Мошковский р-н, п.Емельяновский.

Наименование объекта		«Комплекс по производству ВТГ ВТМ СИС»
Местоположение объекта		Новосибирская область, Мошковский района, п.Емельяновский уч. Емельяяновская,6»
Заказчик		ООО «Емельяновский»
Основание		Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком.
1. Описание объекта		
1.1.	Задача Подрядчика.	-Выполнить работы по монтажу технологического оборудования (в комплексе, с учетом всех узлов, сборных элементов, соединений и примыканий, закладных и монтажных каркасов, тех. подключения и настройки). -Обеспечить сохранность оборудования при монтаже. -Монтаж выполнить в соответствии подготовленного – Раздел 6 ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-ТХ. -Подготовить Тех.карту монтажа оборудования с учетом подключения инженерных сетей и пусковых-наладочных работ. Согласовать с заказчиком, разработчиками документации в соответствии с настоящим техническим заданием, проектной документацией, а также в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в РФ. Обеспечение всеми механизмами и техникой учесть в СМР. (отдельно не компенсируются).
1.2.	Вид работ/ строительства.	Новое строительство
1.3.	Срок производства работ.	Начало – 20.11.2026г. Окончание – 20.12.2026г.
1.4.	Исходные данные	ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-АР1 ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-ТХ. ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-ИОС1.1
1.5.	Технико-экономические показатели объекта.	«Комплекс производства ВТГ ВТМ СИС по адресу: Новосибирская область, Мошковский района, п.Емельяновский уч. Емельяяновская,6» Количество надземных этажей 1эт.; Количество подземных этажей – нет. Технологические прямки в отметке (-0,000) – 8шт (см.ПД).

		За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 210,15 в Балтийской системе высот.
1.6.	Условия производства работ.	Нестесненные.
1.7.	Описание возводимых объектов.	Производственная линия по переработке травяного сырья – 2 шт.
1.8.	Состав и описание выполняемых работ согласно Договора.	Авансирование по договору подряда не более 20%. Учитывать при планировании работ и затрат сроки проведения работ и этапы производства работ, взаимодействия со смежными организациями. Предусмотреть взаимодействие с представителем производителя по договору «шеф-монтаж». Производство и монтаж оборудования: - Изготовление в заводских условиях выполнено; - Доставка выполнена, - Монтаж выполнить (в соответствии с монтажной схемой, инструкцией, подготовленными ППР и Тех.картой); - Монтаж оборудования (предусмотреть в комплексе с подъемными механизмами, фиксаторами, соединительными элементами и т.д.); - Защита конструкций оборудования от коррозии согласно РД; 2 Предоставляемая документация: Проектная документация. (ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-ТХ.) Рабочая документация, спецификация, монтажная инструкция.
1.9.	Требования к выполнению работ. Основные требования к применяемым материалам.	1. Возможность проведения работ – ежедневно; 2. Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу; 3. Подрядчик принимает на себя обязательство: обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; 4. Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой, проживанием и доставкой к месту проведения работ; 5. Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте рабочие места. Обязательно предоставить договоры между перевозчиком и полигонами принимающими отходы; 6. Производство работ выполнять в соответствии с: - разработанными для данного объекта ПОС, ППР (выполнение работ без ППР и Тех.карты - не допускается); - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

		- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». - Действующих правил техники безопасности по каждому виду работ и инструкциями по эксплуатации применяемых механизмов.
1.10	Требования к оформлению документов.	Собственными силами инициировать процесс согласования ТКП и ППР в соответствии с внутренним регламентом Заказчика. Передать Заказчику в течение 10 календарных дней после окончания работ (этапов работ) полный комплект исполнительной документации в 2х экземплярах так же загруженной в систему электронного документооборота в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы подрядчика. Предоставить Акт-допуск на строительную площадку. Предоставить Акт передачи строительной площадки. Вести журналы входного контроля и производства работ. Вести специальные журналы производства работ.
1.11	Условия окончания работ.	<i>Выполнение полного комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.</i>

Утверждаю;

Генеральный директор ООО Емельяновский

